

СОГЛАСОВАНО

Начальник ТУ «Вытегра» АО
«Вологдаоблэнерго»

«___» _____ 2025г.
Е.Н. Андронов



УТВЕРЖДАЮ

ВРИП Администрации Вытегорского
муниципального района

«19» _____ 2025г.
А.В. Скресанов



**План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Андомская средняя общеобразовательная школа»**

1. Общие сведения:

1	Адрес учреждения	162920, Вологодская обл., Вытегорский район, с.Андомский Погост, ул. Центральная, д.82
2	Год постройки	1985
3	Общая площадь	2043,6
4	Теплоснабжающая организация	АО «Вологдаоблэнерго»
5	Наличие подвала	есть
6	Наличие теплового пункта	есть
7	Система отопления	централизованная
8	Схема отопления	двухтрубная
9	Система ГВС	закрытая
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов:

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023 г.г.	250
	2023-2024 г.г.	245
	2024-2025 г.г.	235
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 г.г.	-
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учёта)	Гкал
	2022-2023 г.г.	497,534
	2023-2024 г.г.	601,372

	2024-2025 г.г.	465
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
5	Случаи аварий/ дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:	
6.1	Случаи перерывов поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет
7.	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления	кол-во
	2022-2023 г.г.	нет
	2023-2024 г.г.	нет
	2024-2025 г.г.	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону:

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Утепление здания: - регулировка оконных конструкций; - регулировка доводчиков на входных дверях;	июль-август
2	Проведение осмотра трубопроводов, насосов и других элементов системы теплоснабжения	Июнь-июль

	(радиаторы, запорная арматура проверка их работоспособности. Выявление и устранение неисправностей, замена (при необходимости))	
3	Поверка манометров	июль-август
4	Подготовка и проведение периодической поверки тепловых счётчиков	июль-август
5	Промывка системы теплоснабжения	июль
6	Гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления	июль
7	Запуск системы отопления после получения официального разрешения администрации	сентябрь

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону:

№ п/п	Перечень документов	Срок исполнения
1	Договор на теплоснабжение	январь
2	Договор об оказании услуг на обслуживание систем электроснабжения и теплоснабжения в МБОУ «Андомская СОШ»	январь
3	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы	март-апрель
4	Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя	июль
5	Акт промывки системы теплоснабжения	июль
6	Акт на проведение гидравлического испытания на прочность и плотность системы отопления	июль
7	Акты готовности учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы (теплосетей, здания, помещений)	август
8	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	август
9	Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г	август


РАЗРАБОТАЛ

Заместитель директора по АХЧ

 А.Ф. Теровская

Директор МБОУ

«Андомская СОШ»

 Н.Н. Мартынова